B

LEGENDA:
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

STABILIZOVANÉ PLOCHY	PLOCHY ZMĚN	PLOCHY ZMĚN II. ETAPA DLE SCHVÁLENÝCH ÚPD	
BI	V1	B	PLOCHY BYDLENÍ
OM	OK		PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VD	S		PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
TI	TO		PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
R			PLOCHY REKREACE
VP	DS	DP	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
DI	P		PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
V			PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
LS			PLOCHY LESNÍ
Z			PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
SmN			PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
SX			PLOCHY SPECIFICKÉ
NL	NZ		PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

VYMEZUJÍCÍ HRANICE

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
- HRANICE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
- HRANICE PLOCH PŘESTAVBY
- HRANICE PLOCH KTERÉ JE NUTNO ŘEŠIT ÚZEMNÍ STUDIÍ

INFORMATIVNÍ ÚDAJE

- SO — OZNAČENÍ VYUŽITÍ PLOCH
- SP1 — OZNAČENÍ VYUŽITÍ PLOCH ZMĚN

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- HRANICE ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ POD VODNÍM DÍLEM
- HRANICE AKTIVNÍ ZÁPLAVY
- HRANICE ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ Q_{100}

ÚSES A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- NRBC25 — NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
- RBK 800 — REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
- LBK 18 — LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
- LBC 19 — LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
- IP 421 — INTERAKČNÍ PRVEK

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

- ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

- EL. VEDENÍ 22 kV - návrh
- T17 — TRAFOSTANICE - návrh

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

- VODOVOD - NÁVRH ZRUŠENÍ ŘADU
- VODOVOD - NÁVRH
- VODNÍ ZDROJ - NÁVRH
- ČERPACÍ STANICE KANALIZACE - NÁVRH
- ČOV — ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - NÁVRH
- KANALIZACE JEDNOTNÁ - NÁVRH
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - NÁVRH
- KANALIZAČNÍ VÝTLAK - NÁVRH
- PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ - NÁVRH
- VODOTEČ

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

- HRANICE PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Dopravní infrastruktura

- DO1 — Elektrifikace železnice Písek - Březnice

Technická infrastruktura - venkovní vedení VN a trafostanice

- E1 — Elektrické vedení VN 22 kV včetně trafostanice T17 v jižní část sídla Ostrovec
- E2 — Elektrické vedení VN 22 kV včetně trafostanice T18 v jižní část sídla Dědovice

Technická infrastruktura - kanalizace

- K1 — Stavba čistírny odpadních vod včetně čerpacích stanic, podchodu pod řekou a kanalizace v sídle Ostrovec.
- K2 — Stavba čistírny odpadních vod včetně kanalizace v sídle Dědovice.

Technická infrastruktura - vodovod

- V1 — Přeložka vodovodu v sídle Ostrovec.
- V2 — Stavba vodovodu včetně vodního zdroje (vrtu) jihozápadně od sídla Ostrovec.

Protipovodňová opatření

- Navýšení břehů na hoce Lomnici



ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP OSTROVEC PO ZMĚNĚ Č. 2

HLAVNÍ VÝKRES

PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.
ING. ARCH. JAROSLAV DANĚK
HUSOVA 4, Č. RUDĚJOVICE, 370 01, TEL. 387 311 236, 605 277 988
www.atelierad.cz, atelierad@atelierad.cz, IČ 25134771, DIČ CZ25134771

ZAŘAZENO A PODPIS:

ZPRACOVATEL:	ING. ARCH. JAROSLAV DANĚK
KRESLIL:	ING. JANA REMEŠOVÁ
ČÍSLO ZAKÁZKY: 25_2021	ČÍSLO VÝKRESU: 2b / ČÍSLO PARÉ: 1
DATUM: ČERVENEC 2022	
MĚŘÍTKO: 1 : 5000	

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ POSLEDNÍ ZMĚNU ÚP VYDAL:	ZASTUPITELSTVO OBCE OSTROVEC
POŘADOVÉ ČÍSLO POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:	2.
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI POSLEDNÍ ZMĚNY ÚP:	24.02.2022
JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE A PODPIS OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU, OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA:	Tomáš Hrach, starosta obce / Ing. Jindřiška Kupcová, pověřená zastupováním kvalifikovaného zástupce